

Planilha de Levantamentos de Quantitativos					
ALVENARIA DO MURO					
TIPO	COMPRIMENTO (m)	ALTURA(m)	LADOS	PARTE SUPERIOR	TOTAL(m2)
ALVENARIA	180	0,2			36,00
CHAPISCO	180	0,4	2	0,2	180,00
REBOCO	180	0,4	2	0,2	180,00
PINTURA	180	0,4	2	0,2	180,00
IMPERMEABILIZAÇÃO	180	0,2	3		108,00
RESUMO TOTAL					684,00

Misley Aparecida da Cunha Faria
 Engenheira Civil
 CREA - MG 173821/D