

## Planilha de Levantamentos de Quantitativos

## MURETA DO FECHAMENTO DO TERRENO - BLOCOS E VIGAS

| TIPO                   |           | DIMENSÕES      |            |           | QUANT. | ESCAVAÇÃO(M³) | CONCRETO(m³) | FORMAS(m²)   |
|------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------|---------------|--------------|--------------|
|                        |           | COMPRIMENTO(m) | LARGURA(m) | ALTURA(m) |        |               |              |              |
| Muro bloco de Fundação | B01 a B73 | 0,4            | 0,4        | 0,4       | 73     | 23,65         | 4,67         |              |
| Viga Baldrame          |           | 180            | 0,2        | 0,2       |        | 7,20          | 7,20         | 72,00        |
| <b>RESUMO TOTAL</b>    |           |                |            |           |        | <b>30,85</b>  | <b>11,87</b> | <b>72,00</b> |

Misley Aparecida da Cunha Faria  
 Engenheira Civil  
 CREA - MG 173821/D

