CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1052978-20	866487/2018	Prefeitura Municipal de Córrego Fundo	Pavimentação em Ruas Diversas no Bairro Santa Tereza

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	03-18 (N DES.)	Pavimentação em Ruas Diversas no município de Córrego Fundo/MG	Córrego Fundo/MG	22,26%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação em Ruas Diversas no município de Córrego Fundo/MG									**231.771,42**	
1.			**(Pavimentação em parte das Ruas Joaquim Gonçalves da Fonseca, José Cândido de Oliveira e Nossa Senhora de Fátima no B. Santa Tereza)**					**-**	**231.771,42**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.734,12**	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	315,20	BDI 1	385,36	1.734,12	RA
1.2.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**4.801,67**	
1.2.1.	SINAPI	74205/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE	M3	515,20	1,34	BDI 1	1,64	844,93	RA
1.2.2.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO	M3	515,20	1,54	BDI 1	1,88	968,58	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	2.576,00	0,95	BDI 1	1,16	2.988,16	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q.**					**-**	**147.878,00**	
1.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE	M2	2.576,00	1,15	BDI 1	1,41	3.632,16	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA	M3	515,20	96,10	BDI 1	117,49	60.530,85	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	15.868,16	0,95	BDI 1	1,16	18.407,07	RA
1.3.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.576,00	4,18	BDI 1	5,11	13.163,36	RA
1.3.5.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.344,16	1,25	BDI 1	1,53	3.586,56	RA
1.3.6.	SINAPI	96630	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	T	168,78	211,60	BDI 1	258,70	43.663,39	RA
1.3.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	4.219,49	0,95	BDI 1	1,16	4.894,61	RA
1.4.			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**-**	**21.760,02**	
1.4.1.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	428,60	41,53	BDI 1	50,77	21.760,02	RA
1.5.			**OBRAS COMPLEMENTARES**					**-**	**55.597,61**	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	79,80	20,78	BDI 1	25,41	2.027,72	RA
1.5.2.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	2,00	86,62	BDI 1	105,90	211,80	RA
1.5.3.	SINAPI	96382	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UN	5,00	252,58	BDI 1	308,80	1.544,00	RA
1.5.4.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO	M3	1,76	417,62	BDI 1	510,58	898,62	RA
1.5.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	38,57	456,54	BDI 1	558,17	21.528,62	RA
1.5.6.	SINAPI	95159	PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) COM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	302,80	68,90	BDI 1	84,24	25.507,87	RA
1.5.7.	Composição	001	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =	UNIDADE	14,00	226,62	BDI 1	277,07	3.878,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Misley Aparecida da Cunha Faria
Engenheira Civil
CREA MG - 173821/D

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1052978-20	866487/2018	Prefeitura Municipal de Córrego Fundo	Pavimentação em Ruas Diversas no Bairro Santa Tereza

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	03-18 (N DES.)	Pavimentação em Ruas Diversas no município de Córrego Fundo/MG	Córrego Fundo/MG	22,26%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação em Ruas Diversas no município de Córrego Fundo/MG									231.771,42

Córrego Fundo/MG
Local

terça-feira, 30 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Misley Aparecida da Cunha Faria
CREA/CAU: 173821/D
ART/RRT: 14201800000004572237

Misley Aparecida da Cunha Faria
Engenheira Civil
CREA-MG - 173821/D