

Nº OPERAÇÃO 1054472-09/2018	Nº SICONV 868588/2018	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Córrego Fundo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas Diversas no Bairro Rosário e Santa Tereza			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Ruas Diversas no município de Córrego Fundo/MG	MUNICÍPIO / UF Córrego Fundo/MG	BDI 1 22,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em Ruas Diversas no município de Córrego Fundo/MG									
(Pavimentação em parte das Ruas das Bancões, Rua das Azaleias no Bairro Rosário e Rua José Cândido de Oliveira, no B. Santa Tereza)									
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						231.771,42
1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	308,28	BDI 1	376,90	1.696,05
1.1.1.			MOVIMENTO DE TERRA						4.496,31
1.2.	SINAPI	74205/001	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	491,40	1,30	BDI 1	1,59	781,33
1.2.1.			CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	491,40	1,44	BDI 1	1,76	864,86
1.2.2.	SINAPI	74010/001	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	2.457,00	0,95	BDI 1	1,16	2.850,12
1.2.3.	SINAPI	95875	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q.						136.216,40
1.3.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.457,00	1,04	BDI 1	1,27	3.120,39
1.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE: AF_09/2017	M3	491,40	96,98	BDI 1	118,57	58.265,30
1.3.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	10.810,80	0,95	BDI 1	1,16	12.540,53
1.3.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_09/2017	M2	2.457,00	4,18	BDI 1	5,11	12.555,27
1.3.4.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.235,87	1,25	BDI 1	1,53	3.420,88
1.3.5.	SINAPI	96630	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70. EXCLUSIVE TRANSPORTE.	T	160,98	211,60	BDI 1	258,70	41.645,53
1.3.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.024,57	0,95	BDI 1	1,16	4.668,50
1.3.7.	SINAPI		DRENAGEM SUPERFICIAL						29.141,98
1.4.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA, AF_06/2016	M	574,00	41,53	BDI 1	50,77	29.141,98
1.4.1.			OBRAS COMPLEMENTARES						60.220,68
1.5.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	64,40	20,78	BDI 1	25,41	1.636,40
1.5.1.	SINAPI	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	3,00	86,62	BDI 1	105,90	317,70
1.5.2.	SINAPI								

Mistery Aparecida da Cunha Faria
Engenheira Civil
CREAMG - 173821/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054472-09/2018	Nº SICONV 868586/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Córrego Fundo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Ruas Diversas no Bairro Rosário e Santa Tereza
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-18 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Ruas Diversas no município de Córrego Fundo/MG	MUNICÍPIO / UF Córrego Fundo/MG
			BDI 1 22,26%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em Ruas Diversas no município de Córrego Fundo/MG									
1.5.3.	SINAPI	96382	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (DIÂMETRO = 50 CM) COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (TUBO DE 50 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 3 METROS). INCLUI BASE DE CONCRETO.	UN	4,00	252,58	BDI 1	308,80	1.235,20
1.5.4.	SINAPI	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,76	417,62	BDI 1	510,58	898,62
1.5.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	51,66	456,54	BDI 1	558,17	28.835,06
1.5.6.	SINAPI	95159	PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) COM LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO, ESPESSURA 2 CM.	M2	278,00	68,90	BDI 1	84,24	23.418,72
1.5.7.	Composição	001	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNIDADE	14,00	226,62	BDI 1	277,07	3.878,98
									231.771,42

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100%-Outros.

Córrego Fundo/MG

Local

terça-feira, 30 de julho de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: Misley Aparecida da Cunha Faria
CREA/CAU: 473821/D
ART/RRT: 14201800000004572161

Misley Aparecida da Cunha Faria
Engenheira Civil
CREA/MG - 173821/D