

Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO DE TERRA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E OBRAS COMPLEMENTARES

1 - OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para execução de Pavimento Asfaltico em parte da Rua Antônio Gonçalves da Fonseca, no Bairro Santa Tereza no Município de Córrego Fundo-MG. Com as seguintes discriminações dos serviços: movimento de terra (escavação mecânica, carga e descarga de materiais, transportes de materiais); pavimentação asfáltica (com regularização e compactação de subleito, base para pavimentação, imprimação, fabricação e aplicação de concreto usinado (CBUQ) e transporte); drenagem superficial (meios-fios e sarjeta moldados in loco) e obras complementares (rampa de acesso para deficiente, placa de identificação de rua, instalação de poste de aço, fornecimento e implantação de placa sinal refletiva e sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva).

2 - REFERÊNCIAS

Especificadas abaixo

3 - DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes:

3.1 - PAVIMENTAÇÃO

A camada constituída por um ou mais materiais que se coloca sobre o terreno natural ou terraplenado, para aumentar sua resistência e servir para a circulação de pessoas ou veículos. Entre os materiais utilizados na pavimentação urbana, industrial ou rodoviária entre os solos com maior capacidade de suporte, os materiais rochosos,

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – B. Mizael Bernardes – Córrego Fundo – MG – CEP 35578-000 CNPJ 01.614.862/0001-77 – TELEFAX (37) 3322 9144 www.corregofundo.mg.gov.br

Mistey Aparecida da C



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

como pedras britadas ou calçamento, o concreto de cimento Portland e o concreto asfáltico.

A pavimentação tem como objetivo adequar o terreno natural de modo a facilitar o deslocamento rápido e seguro de pessoas e veículos. O pavimento tem por finalidade dar resistência ao terreno e minimizar os impactos causados pelos esforços horizontais, verticais e tangenciais, propiciando, assim, mais conforto e segurança ao usuário.

Requisitos

Estabilidade: Resistência a esforços verticais, horizontais, de rolamento, frenagem e aceleração centrípeta nas curvas; durabilidade; regularidade longitudinal.

Subleito: Camada compreendida entre a superfície da plataforma de terraplenagem e a superfície paralela, situada no limite inferior da zona de influencia das pressões aplicadas na superfície do pavimento.

Regularização do subleito: Operação destinada a conformar o leito estradal, quando necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo corte ou aterros até 20cm de espessura e de acordo com os perfis transversais e longitudinais. Poderão ou não existir, dependendo das condições do leito.

Base: Camada granular de pavimentação executada sobre a sub-base, subleito ou reforço do subleito devidamente compactado e regularizado.

Os materiais constituintes são solos ou mistura de solos existentes, de qualidade superior.

Revestimento: camada, tanto quanto possível impermeável que recebe diretamente a ação do rolamento dos veículos e destinada econômica e simultaneamente:

- a melhorar as condições do rolamento quanta comodidade e segurança;
- a resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento.

Deve ser resistente ao desgaste. Também chamada de capa ou camada de desgaste.

CNPJ 01.614.862/0001-77 - TELEFAX (37) 3322 9144 www.corregofundo.mg.gov.br



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Imprimação: consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir a coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

Os ligantes betuminosos empregados na imprimação poderão ser de dois tipos: asfaltos diluídos CM-30 e CM-70 e alcatrões, tipo AP-2 e AP-6.

Pintura de ligação: consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou material betuminosa anterior execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas.

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos: emulsão asfáltica RR-1C; emulsões asfáltica modificadas, quando indicadas no projeto.

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ): mistura executada a quente em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente. Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos: cimento asfatico de petróleo, CAP-30/45, CAP-50/60, CAP-85/100, CAP-150/200 (classificação por penetração), CAP-7, CAP-20 e CAP-40 (classificação por viscosidade); alcatrões tipos AP-12; podem ser usados, também, ligantes betuminosos modificados quando indicados no projeto. Normalmente os limites para a aplicação do CBUQ devem estar entre 107° C e 177° C.

3.2 - DRENAGEM SUPERFICIAL

Meios-fios: Limitadores físicos da plataforma, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista, dos efeitos da erosão causadas pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da declividade transversal tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para os pontos previamente escolhidos para lançamento.

Sarjetas: Dispositivos de drenagem longitudinal construídos lateralmente a pistas de rolamento e plataformas dos escalonamentos destinadas a interceptar os deflúvios,

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – B. Mizael Bernardes – Córrego Fundo – MG – CEP 35578-000 CNPJ 01.614.862/0001-77 – TELEFAX (37) 3322 9144

Cunha Faria Engenhaira Civil M8 - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

que escoando pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade dos mesmos, a integridade dos pavimentos e a segurança do tráfego, e geralmente tem, por razões de segurança, a forma triangular ou retangular.

Momento de transporte: o produto do volume (ou peso) transportado pela respectiva distancia de transporte. Sua unidade m3 x km ou t x km, sendo comum para o pagamento de serviços de pagamento de serviços de terraplenagem.

3.3 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Sinalização Horizontal: Apresentação das marcas viárias com as devidas amarrações e indicações de cor, forma e padrão de traçado bem como dos demais dispositivos auxiliares sinalização.

Sinalização Vertical: Localização da sinalização vertical projetada e da existente (a permanecer ou retirar) com suas respectivas convenções, legendas e forma de instalação (mastro de madeira, poste de ferro simples ou duplo, braço projetado ou poste de iluminação pública). Dever constar de:

- Regulamentar;

- Advertência;

- Indicativa.

Compõem o Projeto de Sinalização

Projeto em planta.

3.4 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza:

Todo o terreno, onde será implantado o passeio público será devidamente limpo com auxílio de máquinas específicas (retro escavadeiras, roçadeiras, etc.), e também com o auxílio de equipamentos manuais individuais (pás, enxadas, vassouras, etc.); além de executar algumas detonações quando for necessário para executar a largura padrão do passeio; o local deverá estar perfeitamente limpo, livre de entulhos para a implantação das obras.

MG-173821/D

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 - B. Mizael Bernardes - Córrego Fundo - MG - CEP 35578-000 CNPJ 01.614.862/0001-77 - TELEFAX (37) 3322 9144



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- PASSEIO PÚBLICO:

* Meio - Fio:

Os meios-fios existentes no local que estiverem danificados, fora de níveis ou fora de alinhamento, deverão ser retirados com auxílio de máquina ou manualmente através de alavancas. Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado os novos meios-fios.

Os meios-fios deverão ser assentados devidamente nivelados e compactados de forma que fique um "espelho" de 10 cm acima do nível do pavimento existente. Este serviço deverá ser executado após estaqueamento nos limites da largura das ruas e nivelado pelo Topógrafo da Prefeitura. Após assentados, deverão ser escorados com camada de argila apiloada com a largura da calçada devidamente nivelada para serem submetidos a vistoria e posterior liberação;

Os meios-fios deverão atender às normas técnicas da ABNT, sendo que nas esquinas deverão ser usadas peças curvas com raios compatíveis conforme o projeto. A argamassa a ser usada no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia).

Os meios-fios pré-moldados serão fornecidos pela Contratada.

* Calçadas:

Os serviços de execução de passeios públicos em concreto consistem em:

- a) Nivelamento em relação ao meio-fio com a colocação de camada de brita 1 e 2 rolada, com espessura de 4,0 cm;
- b) Colocação de camada de pó de brita, com espessura de 7,0 cm;
- c) Execução de calçada externa em concreto desempolado e=6cm e juntas de dilatação frizadas espaçadas a cada 2 m,inclusive regularização do terreno. A calçada deverá ter uma inclinação de 5,0 cm do início do terreno para a rua.
- d) O concreto a ser utilizado deverá ter no mínimo Fck=15Mpa com a utilização de Brita O com agregado graúdo e de areia média lavada como agregado miúdo. Não poderá ser utilizados agregados maiores do que os estipulados.
- e) Se durante a concretagem da calçada ocorrer o vencimento do concreto (após 3 horas da dosagem em usina) deverá ser descartado. Se caso um caminhão betoneira completamente carregado chegar no local da obra com concreto "vencido", o mesmo deverá retornar para a usina.



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

4 - CONDIÇÕES GERAIS

- **4.1** Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados de acordo com as indicações do projeto e especificações particulares.
- **4.2** Na ausência de projetos específicos deverão ser utilizados os dispositivos padronizados pelo DNER que constam do Álbum de Projetos Tipo de Drenagem Superficial, ressaltando-se ainda que, estando localizados no perímetro urbano, deverão satisfazer à padronização do sistema municipal.

5 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 - Equipamento

Os equipamentos necessários à execução dos serviços são os mesmos utilizados para obras com materiais utilizados nas obras de arte correntes, estabelecidos nas especificações antes mencionadas.

Recomenda - se, no mínimo, os seguintes equipamentos:

- Caminhão basculante;
- Caminhão de carroceria fixa;
- Betoneira ou caminhão betoneira;
- Motoniveladora;
- Pá carregadeira;
- Rolo compactador metálico;
- Retroescavadeira ou valetadeira;
- Guincho ou caminhão com grua ou Munck;
- Serra elétrica para formas;
- Vibradores de placa ou imersão.

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO - Regularização e compactação de Sub-Leito

1 - OBJETIVO

Paracida de Cunha Fa Engenhaira Civil Engenhaira Civil



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da regularização e compactação do subleito de vias a pavimentar, com corte e/ou escavação já concluída, quando necessário.

2 - REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:

- DNER-ES 279/97 Caminhos de serviço
- DNER-ES 281/97 Empréstimos
- DNER-ME 049/94 Solos determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas
- DNER-ME 052/94 Solos e agregados miúdos determinação da umidade com emprego do "Speedy"
- DNER-ME 080/94 Solos análise granulométrica por peneiramento
- DNER-ME 082/94 Solos determinação do limite de plasticidade
- DNER-ME 088/94 Solos determinação da umidade pelo método expedito do álcool
- DNER-ME 092/94 Solo determinação da massa específica aparente do solo "in situ", com o emprego do frasco de areia
- DNER-ME 036/94 Solo determinação da massa específica aparente do solo "in situ", com o emprego do balão de borracha
- DNER-ME 122/94 -Solos determinação do limite de liquidez método de referencia e método expedito
- DNER-ME 129/94 Solos compactação utilizando amostras não trabalhadas
- DNER-PRO 277/97- Metodologia para controle estatístico de obras e serviços
- DNER-ISA 07 Instrução de serviço ambiental
- Manual de Pavimentação DNER, 1996

3 - DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte:

Regularização – operação destinada a conformar o leito da via, quando necessário, transversal e longitudinalmente, na espessura de até 20cm e de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

4 - CONDIÇÕES GERAIS

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – B. Mizael Bernardes – Córrego Fundo – MG – CEP 35578-000 CNPJ 01.614.862/0001-77 – TELEFAX (37) 3322 9144 www.corregofundo.mg.gov.br

Pagenhaira Civil Engenhaira Civil CREAMS - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

A regularização será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.

Os cortes e aterros, além de 20cm máximos serão executados de acordo com as especificações de terraplenagem.

Não será permitida a execução dos serviços destas Especificações em dias de chuva.

5 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 Material

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio. Em caso de substituição ou adição de material, estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicadas no projeto e apresentar as seguintes características:

- 5.1.1 Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76mm (3 polegadas);
- **5.1.2** Índice Suporte Califórnia ISC ³ ISC conforme indicações do projeto e Expansão = 2% quando determinados através dos ensaios:
 - Ensaio de Compactação DNER-ME 129 (Método A);
 - Ensaio de Índice Suporte Califórnia DNER-ME 049 com a energia do ensaio de compactação.

5.2 Equipamento

- **5.2.1** São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização:
- **5.2.2** Motoniveladora pesada com escarificador.
- 5.2.3 Carro tanque distribuidor de água.
- 5.2.4 Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático.
- 5.2.5 Grade de discos.
- 5.2.6 Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactação e mistura, são escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

5.3 Execução

5.3.1 Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da rodovia, serão removidos.



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- 5.3.2 Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, procede-se escarificação geral na profundidade de 20cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.
- 5.3.3 No caso de cortes em rocha a requalificação deverá ser executada de acordo com o projeto específico de cada caso.

PAVIMENTAÇÃO - Sub- Base e Base

1 - OBJETIVO

Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da camada de base estabilizada granulometricamente.

2 - REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:

- DNER-ME 035/94 Agregados- determinação da abrasão "Los Angeles"
- DNER-ME 054/94 Equivalente de areia
- DNER-ME 049/94 Solos determinação do índice de suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas
- DNER-ME 052/94 Solos e agregados miúdos determinação da umidade com emprego do "Speedy"
- DNER-ME 080/94 Solos análise granulométrica por peneiramento
- DNER-ME 082/94 Solos determinação do limite de plasticidade
- DNER-ME 088/94 Solos determinação da umidade pelo método expedito do álcool
- DNER-ME 092/94 Solo determinação da massa específica aparente do solo "in situ", com o emprego do frasco de areia
- DNER-ME 036/94 Solo determinação da massa específica aparente do solo "in situ", com o emprego do balão de borracha
- DNER-ME 122/94 Solos determinação do limite de liquidez método de referencia e método expedito
- DNER-ME 129/94 Solos compactação utilizando amostras não trabalhadas
- DNER-PRO 277/97 Metodologia para controle estatístico de obras e serviços

Engenhaira Civil

REAMS - 173821/D

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – B. Mizael Bernardes – Córrego Fundo – MG – CEP 35578-000 CNPJ 01.614.862/0001-77 - TELEFAX (37) 3322 9144 www.corregofundo.mg.gov.br



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- DNER-ISA 07 Instrução de serviço ambiental
- Manual de Pavimentação DNER, 1996

3 - DEFINIÇÃO

Para os efeitos desta Norma, é adotada a definição seguinte:

Base estabilizada granulometricamente - camada granular de pavimentação executada sobre a sub-base, subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado e compactado.

4 - CONDIÇÕES GERAIS

Não permitir a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva.

5 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 material

- 5.1.1 Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, escória, mistura de solos e materiais britados ou produtos provenientes de britagem.
- 5.1.2 Os materiais destinados a confecção da base devem apresentar as seguintes características:
- a) Quando submetidos aos ensaios:

DNER-ME 080

DNER-ME 122

DNER-ME 082

DNER-ME 054

Deverão possuir composição granulométrica satisfazendo uma das faixas do quadro abaixo de acordo com o nº N de tráfego do DNER.

Tipos	Para N	N > 5 X 10	6		Para I	N < 5 X 10 ⁶	Tolerâncias
Peneiras	A	В	С	D	E	F	da faixa
	% EM	de projeto					

CREAMS - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

	······································					***************************************	
2"	100	100	-	-	-	-	± 7
1"	-	75-90	100	100	100	100	± 7
3/8"	30-65	40-75	50-85	60-100	-	_	± 7
N° 4	25-55	30-60	35-65	50-85	55-100	10-100	± 5
N° 10	15-40	20-45	25-50	40-70	40-100	55-100	± 5
N° 40	8-20	15-30	15-30	25-45	20-50	30-70	± 2
N° 200	2-8	5-15	5-15	10-25	6-20	8-25	± 2

- A fração que passa na peneira nº 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%.
- A porcentagem do material que passa na peneira nº 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira nº 40.

b) Quando submetido aos ensaios:

DNER-ME 129 (Método B ou C)

DNER-ME 049

- O Índice de Suporte Califórnia, deverá ser superior a 60% e a expansão máxima será de 0,5%, com energia de compactação do Método B. Para rodovias em que o tráfego previsto para o período do projeto ultrapassar o valor de N = 5 X 10⁶, o Índice Suporte Califórnia do material da camada de base deverá ser superior a 80%; neste caso, a energia de compactação será a do Método C.
- O agregado retido na peneira nº 10 deverá ser constituído de partículas duras e resistentes, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de matéria vegetal ou outra substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de Los Angeles (DNER-ME 035), não deverão apresentar desgaste

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – B. Mizael Bernardes – Córrego Fundo – MG – CEP 35578-000 CNPJ 01.614.862/0001-77 – TELEFAX (37) 3322 9144 www.corregofundo.mg.gov.br

Mistey Aparecida da Cunha Faria Engenhaira Civil CREA MG - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

superior a 55% admitindo-se valores maiores no caso de em utilização anterior terem apresentado desempenho satisfatório.

5.2 Equipamento

5.2.1 São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de Base granular: Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; grade de discos; pulvimisturador e central de mistura.

5.3 Execução

- **5.3.1** A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.
- **5.3.2** Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de base será 10cm, após a compactação.

PAVIMENTAÇÃO - Imprimação

1 - OBJETIVO

Estabelecer a sistemática empregada na aplicação uniforme de material betuminoso sobre base granular concluída, a fim de conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

2 - REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:

- DNER-EM 363/97 Asfalto diluído tipo cura média
- DNER-EM 364/97 Alcatrões para pavimentação
- DNER-ME 004/94 Materiais betuminosos determinação da viscosidade
 "Sayboit-Furol" a alta temperatura
- DNER-ME 012/94 Asfalto diluído destilação
- DNER-ME 148/9 Mistura betuminosa determinação dos pontos de fulgor e de combustão (vaso aberto Cleveland)
- DNER-PRO 277/97 Metodologia para controle estatístico de obras e serviços

Mistey Aparecida da Cunha Faria Engenhaira Civil CREAMO - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- ABNT P-MB- 826 Determinação da viscosidade cinemática
- ASTM 1665/73 Alcatrão para pavimentação viscosidade específica "Engler"
- Manual de Pavimentação DNER, 1996

3 - DEFINIÇÃO

Para os efeitos desta Norma, é adotada a definição seguinte:

Imprimação - consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

4 - CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1 O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, nem em dias de chuva.
- 4.2 Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra deverá ter certificado de análise além de apresentar indicações relativas do tipo, procedência, quantidade do seu conteúdo e da distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço.

5 - CONDICÕES ESPECÍFICAS

5.1 Material

- 5.1.1 Os ligantes betuminosos empregados na imprimação poderão ser dos tipos sequintes:
- a) asfaltos diluídos CM-30 e CM-70;
- b) alcatrões AP-2 a AP-6.
- 5.1.2 A escolha do ligante betuminoso adequado será feita em função da textura do material da base.
- 5.1.3 A taxa de aplicação "T" é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. As taxas de aplicação usuais são da ordem de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura da base e do ligante betuminoso escolhido.

5.2 Equipamento

5.2.1 Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido poderá, também, ser usado.

REAMG - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- 5.2.2 A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade uniforme.
- 5.2.3 Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos para este fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão □ de 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir aspergidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante.
- 5.2.4 O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

5 3 Execução

- 5.3.1 Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder a varrição da superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto.
- 5.3.2 Antes da aplicação do ligante betuminoso a pista poderá ser levemente umedecida.
- 5.3.3 Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento são:
- a) para asfaltos diluídos 20 a 60 segundos "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004);
- b) para alcatrões de 6 a 20 graus "**Engler**" (ASTM 1665).
- 5.3.4 A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante betuminoso definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo é de \pm 0,2 I/m^2 .
- 5.3.5 Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em meia pista, executando a imprimação da adjacente, assim que a primeira for permitida ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego é condicionado ao comportamento da mesma, não devendo ultrapassar 30 dias.
- 5.3.6 A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos iniciais e finais das aplicações, colocam-se faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do ligante betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deve ser, imediatamente, corrigida.

CREAMS - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

PAVIMENTAÇÃO - Pintura de Ligação

1 - OBJETIVO

Estabelecer a sistemática adotada na execução da aplicação de película do ligante betuminoso sobre uma superfície subjacente, base ou pavimento, antes da execução de um novo revestimento betuminoso.

2 - REFERÊNCIAS

Para o entendimento desta Norma, deverão ser consultados os documentos seguintes:

- DNER-EM 369/97 Emulsões asfálticas catiônicas
- DNER-ME 002/94 Emulsão asfáltica carga da partícula
- DNER-ME 004/94 Materiais betuminosos determinação da viscosidade
 "Saybolt-Furol" a alta temperatura
- DNER-ME 005/94 Emulsão asfáltica determinação da peneiração
- DNER-ME 006/94 Emulsão asfáltica determinação da sedimentação
- DNER-ISA 07 Instrução de serviço ambiental
- ABNT NBR-6568/71 Emulsões asfálticas resíduo por evaporação
- Manual de Pavimentação DNER, 1996
- DNER-PRO 277/97 Metodologia para controle estatístico de obras e serviços

3 - DEFINIÇÃO

Para os efeitos desta Norma, é adotada a definição seguinte:

Pintura de ligação - consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas.

4 - CONDIÇÕES GERAIS

4.1 O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C, ou em dias de chuva.

5 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 Material

Engenhaira Civil CREAMS - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- **5.1.1** Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos seguintes:
- a) emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C;
- b) emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto.
- **5.1.2** A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m² a 0,4 l/m². Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8l/m² a 1,0l/m².

5.2 Equipamento

- **5.2.1** Para a varredura da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas podendo, entretanto, a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido poderá, também, ser usado.
- **5.2.2** A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade uniforme.
- **5.2.3** Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos para este fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, estar em locais de fácil observação e, ainda, possuir aspergidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante.
- **5.2.4** O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

5.3 Execução

- **5.3.1** A superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto.
- **5.3.2** Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a superfície da base deve ser umedecida.
- **5.3.3** Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deverá estar entre 20 a 100 segundos "**Saybolt-Furol**" (DNER-ME 004).

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – B. Mizael Bernardes – Córrego Fundo – MG – CEP 35578-000

CNPJ 01.614.862/0001-77 – TELEFAX (37) 3322 9144

www.corregofundo.mg.gov.br

Engenheira Civil CREAMS - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- **5.3.4** A tolerância admitida para a taxa de aplicação "T" do ligante betuminoso diluído com água é de \pm 0,2 I/m^2 .
- **5.3.5** A pintura de ligação é executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, deixando-a fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando não, trabalhase em meia pista, fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao trânsito.
- **5.3.6** A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicações, colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material betuminoso comece e termine de sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, serão retiradas; e qualquer falha na aplicação, imediatamente corrigida.

PAVIMENTAÇÃO - Concreto Betuminoso Usinado a Quente

1 - OBJETIVO

Estabelecer a sistemática a ser empregada na fabricação de misturas betuminosas para a construção de camadas do pavimento de acordo com os alinhamentos, greide e seção transversal de projeto.

2 - REFERÊNCIAS

Para entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes:

- DNER-EM 141/84 Cimentos asfálticos de petróleo
- DNER-ME 204/95 Cimentos asfálticos de petróleo
- DNER-EM 364/97 Alcatrões para pavimentação
- DNER-ME 003/94 Materiais betuminosos determinação da penetração
- DNER-ME 004/94 Materiais betuminosos determinação da viscosidade "**Saybolt-Furol**" a alta temperatura
- DNER-ME 035/94 Agregados determinação da abrasão "Los Angeles"
- DNER-ME 053/94 Misturas betuminosas percentagem de betume
- DNER-ME 043/64 Ensaio **Marshall** para misturas betuminosas
- DNER-ME 054/94 Equivalente de areia
- DNER-ME 078/94 Agregado graúdo adesividade a ligante betuminoso

322 9144

Alacada da Cunha Faria

Formation Civil

Engenhaira Civil

Engenhaira 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- DNER-ME 079/94 Agregado adesividade a ligante betuminoso
- DNER-ME 083/94 Agregados -análise granulométrica
- DNER-ME 086/94 Agregado determinação do índice de forma
- DNER-ME 089/94 -Agregados avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou magnésio
- DNER-ME 148/94 Material betuminoso determinação dos pontos de fulgor e combustão
- DNER-ME 151/94 Asfaltos determinação da viscosidade cinemática
- DNER-PRO 164/94 Calibração Controle de Sistemas de Irregularidade de Superfície do Pavimento (Sistema Integradores IPR/USP - Maysmeter)
- DNER/PRO 182/94 Medição da irregularidade de superfície do pavimento com (Sistema Integradores - IPR/USP - Maysmeter)
- DNER-PRO 277/97 Metodologia para controle estatístico de obras e serviços
- ABNT MB-827/73 Determinação da viscosidade absoluta
- ABNT NBR-6560 Materiais betuminosos determinação de ponto de amolecimento
- ASTM-D 139/77 Alcatrão para pavimentação ensaio de flutuação
- ASTM-D 20/77 Alcatrão para pavimentação ensaio de destilação
- ASTM-D 1665/73 Alcatrão para pavimentação viscosidade específica
 "Engler"
- MET. HD 15/87 e HD 36/87 British Standard determinação da VDR resistência á derrapagem pelo pêndulo britânico
- MET. LCPC-RG-2-1971 Determinação da rugosidade superficial pela altura da areia
- Manual de Pavimentação DNER, 1996

3 - DEFINIÇÃO

Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte:

Concreto betuminoso - mistura executada em usina apropriada, com características específicas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e ligante betuminoso espalhado e comprimido a quente.

4 - CONDIÇÕES GERAIS

Mister Aparecida da Cunha Faria Engenhara Civil Engenhara - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- **4.1** O concreto betuminoso pode ser empregado como revestimento, base, regularização ou reforço do pavimento.
- **4.2** Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva.
- **4.3** O concreto betuminoso somente deverá ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C.
- **4.4** Todo o carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar certificado de análise além de trazer indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço.

5 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

5.1 Material

Os materiais constituintes de concreto betuminoso são agregados graúdo, agregado miúdo, material de enchimento filer e ligante betuminoso, os quais devem satisfazer estas Especificações, item 2 - Referências, e as especificações aprovadas pelo DNER.

5.1.1 Ligante Betuminoso

Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos:

- a) cimento asfáltico de petróleo, CAP-30/45, CAP-50/60, CAP-85/100, CAP-150/200 (classificação por penetração), CAP-7, CAP-20 e CAP-40 (classificação por viscosidade);
- b) alcatrões tipos AP-12;
- c) podem ser usados, também, ligantes betuminosos modificados quando indicados no projeto.

5.1.2 Agregados

5.1.2.1 Agregado Graúdo

O agregado graúdo pode ser pedra, escória, seixo rolado, ou outro material indicado nas Especificações Complementares. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila, e substâncias nocivas e apresentar as características seguintes:

- a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se agregados com valores maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em utilização anterior;
- b) índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086);
- c) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89);



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

5.1.2.2 Agregado Miúdo

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%. (DNER-ME 054).

5.1.2.3 Material de Enchimento (filer)

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinza volante, etc., e que atendam a seguinte granulometria (DNER-ME 083):

Peneira	% mínima, passando
N° 40	100
N° 80	95
N° 200	65

Quando da aplicação deverá estar seco e isento de grumos.

5.1.2.4 Melhorador de Adesividade

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e os agregados (DNER-ME 078, DNER-ME 079), poderá ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.

5.2 Composição da Mistura

5.2.1 A composição de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria e aos percentuais do ligante betuminoso.

Peneira de Malha Quadrada		% PASSANDO, EM PESO DAS FAIXAS				
Discriminação	Abertura Mm	A	В	С	TOLERÂNCIAS FIXAS DE	

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – B. Mizael Bernardes – Córrego Fundo – MG – CEP 35578-000 CNPJ 01.614.862/0001-77 – TELEFAX (37) 3322 9144

www.corregofundo.mg.gov.br

Mistey Asarecida de Cuiha F Engenhaire Civil CREAMS - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

2"	50,8	100		_	-
1 1/2"	38,1	95-100	100	_	□ 7%
1"	25,4	75-100	95-100	-	□ 7%
3/4"	19,1	60-90	80-100	100	□ 7%
1/2"	12,7	-	-	85-100	□ 7%
3/8"	9,5	35-65	45-80	75-100	□ 7%
N° 4	4,8	25-50	28-60	50-85	□ 5%
N° 10	2,0	20-40	20-45	30-75	□ 5%
N° 40	0,42	10-30	10-32	15-40	□ 5%
N° 80	0,18	5-20	8-20	8-30	□ 2%
N° 200	0,074	1-8	3-8	5-10	□ 2%
Betume Solúvel no CS ₂ (+) %		4, 0-7, 0 Camada de Ligação (Binder)	4, 5-7, 5 Camada de Ligação e Rolamento	4, 5-9, 0 Camadas de Rolamento	□ 0,3%

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.

- **5.2.2** Na escolha da curva granulométrica, para camada de rolamento, deverá ser considerada a segurança do usuário, especificada no item 7.3.4 Condições de Segurança.
- **5.2.3** As porcentagens de betume se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total.
- a) deverá ser adotado o Ensaio **Marshall** (DNER-ME 043) para verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:

Succession and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a	Discriminação	Camada de	CAMADA DE LIGAÇÃO
1		3 	······································



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

	Rolamento	(BINDER)
Porcentagem de vazios		
Relação betume/vazios	3 a 5	4 a 6
Estabilidade, mínima	75/82	65-72
	350 kgf. (75 golpes)	350 kgf. (75 golpes)
Fluência, mm.	250 kgf. (50 golpes)	250 kgf. (50 golpes)
	2,0 - 4,5	2,0 - 4,5

b) as Especificações Complementares fixarão a energia de compactação;

5.3 Equipamento

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado, devendo estar de acordo com esta especificação. Os equipamentos requeridos são os sequintes:

5.3.1 Depósito para Ligante Betuminoso

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nesta Especificação. Estes dispositivos também deverão evitar qualquer superaquecimento localizado. Deverá ser instalado um sistema de recirculação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

5.3.2 Depósito para Agregados

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

5.3.3 Usina para Misturas Betuminosas

5.3.3.1 A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão ± 1 °C), deverá ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descarga do misturador. A usina deverá ser equipada além disto, com pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados

> ocida de Cunha Faria Engenhaire Civil

CREAMS - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de \pm 5 °C.

5.3.3.2 Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida de coletor de pó, alimentador de filer sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão de \pm 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

5.3.4 Caminhões para Transporte da Mistura

Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não serão permitidos.

5.3.5 Equipamento para Espalhamento

O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem irregularidade.

5.3.6 Equipamento para a Compressão

O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf./cm² a 8,4kgf./cm² (35 a 120 psi).

O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade.

5.4 Execução

5.4.1 sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de ligação.

5.4.2 A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, "**Saybolt-Furol**" (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. Entretanto, a temperatura do ligante não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

- **5.4.3** A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade "**Engler**" (ASTM D 1665) situa-se em uma faixa de 25 \square 3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C.
- **5.4.4** Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, acima da temperatura do ligante betuminoso.

5.4.5 Produção do Concreto Betuminoso

A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente especificado.

5.4.6 Transporte do Concreto Betuminoso

- **5.4.6.1** O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes especificados no item 5.3.4.
- **5.4.6.2** Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

5.4.7 Distribuição e Compressão da Mistura

- **5.4.7.1** A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme especificado no item 5.3.6.
- **5.4.7.2** Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos.
- **5.4.7.3** Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.
- **5.4.7.4** A temperatura recomendável para a compressão da mistura é aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade, "**Saybolt-Furol**" (DNER-ME 004), de 140 \pm 15 segundos, para o cimento asfáltico ou uma viscosidade específica, "**Engler**" (ASTM-D 1665), de 40 \pm 5, para o alcatrão.
- **5.4.7.5** Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas.
- **5.4.7.6** A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.

Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493 – B. Mizael Bernardes – Córrego Fundo – MG – CEP 35578-000 CNPJ 01.614.862/0001-77 – TELEFAX (37) 3322 9144



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

5.4.7.7 Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recémrolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

5.4.8 Abertura ao Tráfego

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

MEIO-FIO E SARJETA

"Especificação de Serviço DNER-ES 290/97"

17.9.1-DEFINIÇÕES

- 1.1 Guias Extrusadas Dispositivos de drenagem que funcionam como Meios-fios e Guias, em seção única.
- 1.2 Meios-fios limitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causado pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da declividade transversal, tendem a verter sobre o talude dos aterros. Desta forma os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhidos para lançamento.
- 1.3 Guias dispositivos com a função de limitar a área da plataforma dos terrenos marginais, principalmente em segmentos onde se torna necessária a orientação do tráfego como: canteiro central, interseções, obras-de-arte e outros pontos singulares, cumprindo desta forma importante função de segurança, além de orientar a drenagem superficial.

2-CONDIÇÕES GERAIS

2.1 Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão executados de acordo com as indicações do projeto.

3- CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

3.1 Material

3.1.1.Concreto de cimento

Mistey Aparecida da Cunha Faria Engenhaire Civil CREAMG - 173821/D



Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Desenvolvimento

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de revestimento, deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão (fck) mín., aos 28 dias, de 13,5 Mpa.

3.2 Execução

- 3.2.1 As guias serão moldadas "in loco", com emprego de fôrmas metálicas deslizantes, acopladas a máquinas automotrizes, adequadas à execução de concreto por extrusão, compreendendo as etapas de construção relacionadas a seguir:
- a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões, indicados no projeto;
- b) execução da base de brita para regularização e apoio dos meios-fios; lançamento por extrusão, de concreto.

Córrego Fundo/MG, 10 de dezembro de 2018.

Misley Aparecida da Cunha Faria

Engenheira Civil - 173821/D

Misley Aparadida de Cunha Faria Engenhaire Civil CREA MG - 173824