



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/06/2022 13:20:58

Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 - REFORMA/ADAPTAÇÃO CEMEI

Número do Processo: 000055/2022 Modalidade: Tomada de Preço Sequencial: 000004
Data: 21/06/2022 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Global - Valor Máximo Valor Máximo: 306.456,47
Comissão de Licitação: Portaria nº 068/2022 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 26/07/2022 12:30:00 Abertura: 26/07/2022 12:30:00 Proposta: 26/07/2022 12:30:00
Objeto: OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL.

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade
00001	000029078	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)- EM CHAPA GALVANIZADA 0,26AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENJUJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS.	UN	1,0000
00002	000029079	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, E REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	METRO CUBI	15,8600
00003	000029080	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO._12/2017.	C M²	7,9800
00004	000029081	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO._12/2017.	C M²	12,8900
00005	000029082	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO (EXECUÇÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO)	C M²	41,4100
00006	000029083	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO (DEMOLIÇÃO GRADE).	C M²	15,4500
00007	000029084	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO).	C M²	255,0000
00008	000029085	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017.	C M²	7,2800
00009	000029086	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.AF_12/2017.	C M²	7,2800
00010	000029087	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017.	C METRO CUBI	12,1900
00011	000029088	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3º (EXECUÇÃO, INCLUSIVE DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	C M²	171,5100
00012	000029089	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 1,30. AF_02/2021.	C METRO CUBI	8,5900



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/06/2022 13:20:58

Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 - REFORMA/ADAPTAÇÃO CEMEI

Número do Processo: 000055/2022 Modalidade: Tomada de Preço Sequencial: 000004
Data: 21/06/2022 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Global - Valor Máximo Valor Máximo: 306.456,47
Comissão de Licitação: Portaria nº 068/2022 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 26/07/2022 12:30:00 Abertura: 26/07/2022 12:30:00 Proposta: 26/07/2022 12:30:00
Objeto: OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL.

00013	000029090	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACEI C DO SOLO NATURAL). AF_08/20.	M²	55,2900
00014	000029092	CONCRETO FCK= 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_2021.	METRO CUBI	18,6400
00015	000029094	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0MM, UTILIZADO EM C JE. AF_12/2015.	KG	655,3000
00016	000029096	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM C LAJE.AF_12/2015.	KG	201,0300
00017	000029097	CONCRETO FCK= 25 MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021.	METRO CUBI	20,5000
00018	000029098	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3º (EXECUÇÃO INCLUINDO C DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATEIAIS).	M²	303,9100
00019	000029099	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM C JE. AF_12/2015.	KG	343,5600
00020	000029100	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM I C E. AF_12/2015.	KG	485,4400
00021	000029103	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERT C IL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM MANUAL. AF_12/2021.	M²	264,3400
00022	000029106	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CON C ETO COM FCK DE 20 MPA, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO(DETALHE D- CADERNO SEDS).	M²	106,9100
00023	000029108	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017.	METRO CUBI	164,4700
00024	000029111	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA E C LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ATÉ 10 KM.	TNXKM	2.680,8600
00025	000029113	CONCRETO FCK= 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE C	METRO	9,3500



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/06/2022 13:20:58
Folha: 3

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 - REFORMA/ADAPTAÇÃO CEMEI

Número do Processo: 000055/2022 Modalidade: Tomada de Preço Sequencial: 000004
Data: 21/06/2022 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Global - Valor Máximo Valor Máximo: 306.456,47
Comissão de Licitação: Portaria nº 068/2022 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 26/07/2022 12:30:00 Abertura: 26/07/2022 12:30:00 Proposta: 26/07/2022 12:30:00
Objeto: OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL.

		CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021.	CUBI	
00026	000029116	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPEÇURA 4 CM.	M²	187,1000
00027	000029117	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20 MPa, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS.	UN	2,0000
00028	000029118	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	M²	620,8800
00029	000029119	REBOCO/EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M²	620,8800
00030	000029120	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20 CM), JUNTA A PRUMO, C ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.	M²	67,3200
00031	000029121	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO , E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERF C U.AF_01/2021_P (PORTA)	M²	4,4100
00032	000029122	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, ENCAIXADO EM PERFIL C af_01/2021_P (JANELAS)	M²	21,6400
00033	000029123	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO.	UN	7,0000
00034	000029124	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO.	M²	13,0700
00035	000029125	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPEÇURA 2,0 CM. AF_09-2022	METRO	6,9000
00036	000029126	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE L= 15 CM, COMPRIMENTO C E ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020.	METRO	29,6500
00037	000029127	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 3 CM, APOIADA EM CONCRETO DE METALON 20 X 30 MM.	M²	3,2400



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/06/2022 13:20:58
Folha: 4

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 - REFORMA/ADAPTAÇÃO CEMEI

Número do Processo: 000055/2022 Modalidade: Tomada de Preço Sequencial: 000004
Data: 21/06/2022 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Global - Valor Máximo Valor Máximo: 306.456,47
Comissão de Licitação: Portaria nº 068/2022 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 26/07/2022 12:30:00 Abertura: 26/07/2022 12:30:00 Proposta: 26/07/2022 12:30:00
Objeto: OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL.

00038	000029128	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE C COZINHA, PADRÃO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UN	1,0000
00039	000029130	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIP C AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013.	UN	1,0000
00040	000029131	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA. C	M²	1.017,3400
00041	000029132	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PRA REMOÇÃO DE TINTA. C	M²	23,5200
00042	000029133	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA. C	M²	26,1400
00043	000029134	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA. C	M²	162,7900
00044	000029135	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA(LATÉX/ACRÍLICA) EM C PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.	M²	1.017,3400
00045	000029136	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATÉX/ACRÍLICA) EM C TETO, LITRO INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO.		162,7900
00046	000029137	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELAD C ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORREIDA (PVA).	M²	1.017,3400
00047	000029138	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR C ACRÍLICO ED MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA/CORRIDA (PVA).	M²	162,7900
00048	000029139	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, C INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO.	M²	23,5200
00049	000029140	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUI C E UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTIRROSIVO (GRADES FACHADA E CORRIMÃO).	M²	26,1400
00050	000029141	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D= 1 1/2". FIXAD C M ALVENARIA.	METRO	78,2000
00051	000029142	SERVIÇO DE REFORMA /ADAPTAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA TOTAL DO C PRÉDIO.	%	3,0000
00052	000029143	SERVIÇO DE REFORMA /ADAPTAÇÃO DE PARTE ELÉTRICA TOTAL DO F C DIO.	%	3,0000



UF: MG
Município: CORREGO FUNDO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 24/06/2022 13:20:58

Folha: 5

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO I - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 - REFORMA/ADAPTAÇÃO CEMEI

Número do Processo: 000055/2022 Modalidade: Tomada de Preço Sequencial: 000004
Data: 21/06/2022 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Global - Valor Máximo Valor Máximo: 306.456,47
Comissão de Licitação: Portaria nº 068/2022 - Comissão Permanente de Contratação
Entrega: 26/07/2022 12:30:00 Abertura: 26/07/2022 12:30:00 Proposta: 26/07/2022 12:30:00
Objeto: OBRAS DE ENGENHARIA EM GERAL.

00053	000029144	BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, C/ C BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM ANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA - D2/SITUAÇÃO 01 - PADRÃO SEDS.	UN	1,0000
00054	000029145	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA C TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	31,7500
00055	000029146	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ECAIXE, TIPO ROMANA, COM C É 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M²	31,7500
00056	000029147	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 Á C / AS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	M²	37,0300
00057	000029148	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁG C S, INCLUSO LANÇAMENTO. AF_07/2019.	M²	37,0300
00058	000029149	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.	C M²	255,0000

Observações: EXECUÇÃO DA REFORMA /ADAPTAÇÃO DO TELECENTRO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMEI DO BAIRRO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA , NO MUNICÍPIO DE CORREGO FUNDO/MG.