


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

OBRA: Pavimentação asfáltica em C. B. U. Q. e drenagem superficial em vias urbanas							DATA: 04/05/2022				
LOCAL: Parte das Ruas - Rua Germana Luíza de Castro, Rua Lizandro Veloso da Cunha, Rua Camilo Bernardes da Silveira, Rua José Deolindo de Oliveira e ligação das Ruas Lino Alves com Rua São Judas Tadeu							FORMA DE EXECUÇÃO:				
SETOP - REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central / março-2022 com desoneração							()	DIRETA	(x)	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS									BDI	27,25%	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	PESO (%)	SIAP	
1			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA								
1.1	IIO-PLA-005	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	unid.	1,00	1.225,53	1.559,52	1.559,52			
SUB - TOTAL								1.559,52			
2			OBRAS VIÁRIAS								
	LOC-TOP-005	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS	unid.	18,00	84,89	108,02	1.944,36			
2	OBR-VIA-015	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	m³	595,94	3,61	4,59	2.735,36			
2.3	OBR-VIA-065	SETOP	CARGA, TRANSPORTE E DECARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.600 A 1800M (BOTA FORA)	m³	595,94	6,67	8,49	5.059,53			
2.4	OBR-VIA-125	SETOP	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	2.979,70	1,00	1,27	3.784,22			
2.5	OBR-VIA-145	SETOP	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)	m³	446,96	17,75	22,59	10.096,83			
2.6	COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO	COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO	AQUISIÇÃO DE BRITA CORRIDA PARA BASE (MOÍNSHA)	m³	446,96	16,67	21,21	9.480,02			
2.7	OBR-VIA-355	SETOP	TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 15,10 A 20,00 KM	m³ x km	8.939,20	1,20	1,53	13.676,98			
2.8	OBR-VIA-160	SETOP	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	2.979,70	3,94	5,01	14.928,30			
2.9	OBR-VIA-165	SETOP	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	2.661,70	2,27	2,89	7.692,31			
2.10	RQ-14020	SETOP	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	t	223,58	461,08	586,74	131.184,97			
2.11	OBR-VIA-425	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 20,10 A 25,00 KM (AGREGADOS PARA O C.B.U.Q.)	t x km	5.254,20	0,77	0,98	5.149,11			
2.12	OBR-VIA-430	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM (TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA)	t x km	7.154,65	0,72	0,92	6.582,28			
2.13	OBR-VIA-435	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS PARA O CBUQ - DMT 180km ATÉ A USINA)	t x km	3.229,17	0,67	0,85	2.744,80			
SUB - TOTAL								215.059,07			
3			DRENAGEM								
3.1	DRE-SAR-025	SETOP	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	m	771,00	36,07	45,90	35.388,90			
SUB - TOTAL								35.388,90			
4			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos								
4.1	MOB-DES-020	SETOP	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50		252.007,49	1.260,04			
SUB - TOTAL								1.260,04			
TOTAL GERAL DA OBRA								253.267,53			

Córrego Fundo, 04 de maio de 2022.


 Oneida dos Anjos da Fonseca
 Engenheira Civil
 CREA-MG 87.351/D