



COMPOSIÇÃO		
OBRA: PROJETO DA REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	FONTE	VERSÃO
LOCAL: RUA SANTA CRUZ - BAIRRO SANTA TEREZA	SINAPI	COM DESONERAÇÃO - REF. JANEIRO 2023 E SETOP JUNHO 2022
CLIENTE: MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG		

FUNDO PREPARADOR

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	SINAPI	I	0,1600000	18,87	3,02
TOTAL MATERIAL:					3,02
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,0540000	24,51	1,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,0140000	17	0,24
TOTAL MAO DE OBRA:					1,56
VALOR:					4,58

PINTURA PARA BARRAMENTO COM TINTA LAVÁVEL

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5318 DILUENTE AGUARRA	SINAPI	I	0,0213000	22,9	0,49
43649 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	I	0,2130000	41,49	8,84
TOTAL MATERIAL:					9,33
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,3805000	24,51	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					9,33
VALOR:					18,65

PINTURA DA ÁREA INTERNA DA CAIXA D'ÁGUA

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5330 DILUENTE EPOXI	SINAPI	I	0,0640000	52,2	3,34
7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	I	0,4000000	80,23	32,09
TOTAL MATERIAL:					35,43
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,3805	24,51	9,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,1150000	17	1,96
TOTAL MAO DE OBRA:					11,28
VALOR:					46,71

CONVERTEDOR DE FERRUGEM

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COTAÇÃO DILUENTE AGUARRA	SINAPI	I	1,0000000	42	42
TOTAL MATERIAL:					42,00
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,3805	24,51	9,33
TOTAL MAO DE OBRA:					9,33
VALOR:					51,33

ANDAIME

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
41805 LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M.	SINAPI	M2XMES	1,0000000	595,00	595,00
TOTAL MATERIAL:					595,00
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2951000	22,17	6,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0590000	17	1,00
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).	SINAPI	MXKM	0,4020000	10,4	4,18
TOTAL MAO DE OBRA:					6,54
VALOR:					601,54