

Prefeitura Municipal de Córrego Fundo

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: RUA ALCINO LOYOLA DA SILVA, RUA JATOBÁS E RUA DAS ACÁCIAS, NO BAIRRO FLORESTA, EM CÓRREGO FUNDO/MG

Contrato de Repasse nº. 934883/2022

Córrego Fundo/MG

RELAÇÃO DE RUAS

ITEM	NOME DAS RUAS	COMP. (m)	LARGURA (Subleito, Base e Imprimação) (m)	LARGURA (Pintura de ligação e capa asfáltica) (m)	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS (30x15cm) com 22 cm de altura (m)	ÁREA (Subleito, Sub-base, Base e Imprimação) m²	ÁREA (Pintura de ligação e capa asfáltica) (m²)	RAMPA ACESSIBILID. (unid)	PLACA NOME DE RUA (unid)	PLACA PARE (R1) (unid)	PLACA DE REGUL. (3unid)	FAIXA DE PEDESTRE (3,00 x 0,40) m (m²)	ALTURA DO PASSEIO (M)	LARGURA DO PASSEIO (M)	PASSEIO (COM GUIA) M³
IMPLANTAÇÃO															
1	Rua Alcino Loyola da Silva	70,00	7,30	6,40	98,50	511,00	448,00	2,00	2,00	1,00		8,60	0,07	1,35	9,31
IMPLANTAÇÃO		70,00			98,50	511,00	448,00	2,00	2,00	1,00		8,60			9,31
IMPLANTAÇÃO															
2	Rua Jatobás	71,00	7,50	6,60	88,20	532,50	468,60	2,00	2,00	1,00		9,80	0,07	1,35	8,33
IMPLANTAÇÃO		71,00			88,20	532,50	468,60	2,00	2,00	1,00		9,80			8,33
IMPLANTAÇÃO															
3	Rua das Acácias	79,00	7,40	6,50	158,00	584,60	513,50	2,00					0,07	1,35	14,93
IMPLANTAÇÃO		79,00			158,00	584,60	513,50	2,00	0,00	0,00		0,00			14,93