



4.1	Trecho 1: Do início da obra ao 1º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz			200,00		2,00						<b>400,00</b>			
	Trecho 2: Do 1º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz ao 2º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz			55,00		2,00						<b>110,00</b>			
	Trecho 3: Do 2º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz ao acostamento			415,00		2,00						<b>830,00</b>			
	Trecho 4: Do acostamento à calçada já existente			476,00		2,00						<b>952,00</b>			
	Total											<b>2.292,00</b>			
4.2	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA														
	Trecho 1: Do início da obra ao 1º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz											<b>400,00</b>			
	Trecho 2: Do 1º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz ao 2º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz											<b>110,00</b>			
	Trecho 3: Do 2º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz ao acostamento											<b>830,00</b>			
	Trecho 4: Acostamento											<b>82,62</b>			
	Trecho 5: Do acostamento à calçada já existente											<b>952,00</b>			
	Total											<b>2.374,62</b>			
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</b>														
5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.														
	Acessos à Av. Alvimar Gilberto Vaz		2,00	15,00		5,20			156,00	0,150		<b>23,40</b>			
	Acostamento					4,58	79,16	69,66	340,80	0,150		<b>51,12</b>			
	Total											<b>74,52</b>			
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).														
	Acessos à Av. Alvimar Gilberto Vaz		2,00	15,00		5,20			156,00	0,150		23,40		20,00	<b>468,00</b>
	Acostamento					4,58	79,16	69,66	340,80	0,150		51,12		20,00	<b>1.022,40</b>
	Total														<b>1.490,40</b>
5.3	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)														
	Acessos à Av. Alvimar Gilberto Vaz		2,00	15,00		5,20						<b>156,00</b>			
	Acostamento					4,58	79,16	69,66	<b>340,80</b>						
	Total								<b>496,80</b>						
5.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)														
	Acessos à Av. Alvimar Gilberto Vaz		2,00	15,00		4,70						<b>141,00</b>			
	Acostamento					4,58	79,16	69,66	<b>340,80</b>						
	Total								<b>481,80</b>						
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).														
	Imprimação								496,80		0,0012	180,00		<b>107,31</b>	
	Pintura de Ligação								481,80		0,0005	180,00		<b>43,36</b>	
	Total													<b>150,67</b>	
5.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.								481,80	0,03		<b>14,45</b>			

5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).							481,80	0,03	14,45		35,00		<b>505,75</b>
<b>6</b>	<b>GRAMADO</b>													
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018													
	Trecho 1: Do início da obra ao 1º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz		200,00		2,46			<b>492,00</b>						
6.1	Trecho 2: Do 1º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz ao 2º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz		55,00		2,46			<b>135,30</b>						
	Trecho 3: Do 2º acesso à Av. Alvimar Gilberto Vaz ao 1º bueiro existente		57,00		2,46			<b>140,22</b>						
	Trecho 4: Do 1º bueiro existente ao acostamento		361,00		1,56			<b>563,16</b>						
	Trecho 5: Do acostamento ao final da obra		743,00		1,56			<b>1.159,08</b>						
	Total							<b>2.489,76</b>						
<b>7</b>	<b>DRENAGEM</b>													
	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS													
7.1	Trecho 1: Do 1º bueiro existente ao 2º bueiro existente							<b>359,00</b>						
	Trecho 2: Do acostamento ao final da obra							<b>743,00</b>						
	Total							<b>1.102,00</b>						
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>													
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021													
8.1	Acessos à Av. Alvimar Gilberto Vaz		30,00	2,24		0,40		<b>26,88</b>						
	Acostamento		72,00	2,12		0,40		<b>61,06</b>						
	Total							<b>87,94</b>						