

<u>RELAÇÃO DE RUAS</u>					
------------------------	--	--	--	--	--

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO TIPO CBUQ

LOCAL: RUA ARAXÁ, RUA ITAÚNA, RUA PASSOS, RUA IRACÍ FARIA DA SILVA, RUA OURO PRETO, RUA PAINS E RUA FORMIGA - BAIRRO MIZUEL BERNARDES

ITEM	NOME DAS RUAS	COMP. (m) - 1	COMP. (m) - 2	COMP. (m) - Média	LARGURA (Subleito e Base) (m)	LARGURA (Imprimação) (m)	LARGURA (Pintura de ligação e capa asfáltica) (m)	MEIO-FIO (12X16,7X35) cm e SARJETA (50X7) cm (m)	ÁREA (Meio-fio e Sarjeta) (m²)	ÁREA (Subleito e Base) (m²)	ÁREA (Imprimação) (m²)	ÁREA (Pintura de ligação e capa asfáltica) (m²)
1	Rua Araxá - Trecho 1	51,00			7,20	6,87	5,87	51,00	34,02	367,20	350,37	299,37
								51,00	34,02			
2	Rua Araxá - Trecho 2	28,10			7,20	6,87	5,87	28,10	18,74	202,32	193,05	164,95
								28,10	18,74			
3	Rua Araxá - Trecho 3	64,00			7,20	6,87	5,87	64,00	42,69	460,80	439,68	375,68
								64,00	42,69			
4	Rua Araxá - Trecho 4	7,60			7,20	6,87	5,87	7,60	5,07	54,72	52,21	44,61
								7,60	5,07			
5	Rua Itaúna - Trecho 1	63,00			7,20	6,87	5,87	63,00	42,02	453,60	432,81	369,81
								63,00	42,02			
6	Rua Itaúna - Trecho 2	58,20	54,70	56,45	7,20	6,87	5,87	58,20	38,82	406,44	387,81	331,36
								54,70	36,48			
7	Rua Passos	27,50			7,20	6,87	5,87	27,50	18,34	198,00	188,93	161,43
								27,50	18,34			
8	Rua Iraci Faria Silva	165,60			7,20	6,87	5,87	165,60	110,46	1.192,32	1.137,67	972,07
								48,50	32,35			
								102,70	68,50			
9	Rua Ouro Preto	281,20	277,80	279,50	7,20	6,87	5,87	95,30	63,57	2.012,40	1.920,17	1.640,67
								95,30	63,57			
								102,80	68,57			
								102,80	68,57			
								68,70	45,82			
								65,30	43,56			
10	Rua Pains	240,30	236,80	238,55	7,20	6,87	5,87	96,50	64,37	1.717,56	1.638,84	1.400,29
								96,50	64,37			
								102,20	68,17			
								102,20	68,17			
								27,20	18,14			
								23,70	15,81			
11	Rua Formiga	130,90	117,80	124,35	7,20	6,87	5,87	30,20	20,14	895,32	854,28	729,93
								30,20	20,14			
								93,50	62,36			
								80,40	53,63			
IMPLANTAÇÃO		1.117,40						2.124,90	1.417,33	7.960,68	7.595,82	6.490,17

Córrego Fundo, 18 de novembro de 2025.

Gabriel Crecencio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 421242MG

Gabriel Crecencio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA 421242MG